

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej nr 450409W na działce nr 554 w m. Wilczy Ług o długości 519mh**

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Obmiar robót	Cena za jednostkę	WARTOŚĆ
			<b>CPV45111300-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,519		
2	KNNR 2 31 0113-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek lub ścinarek	m2	1089,90		
3	KNR 2-31 0814 -04	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30x100 wraz ze skupiem ław betonowych - z segregacją do ponownego wbudowania	mb	11,00		
4	KNR 2- 31 0810-01	D-01.02.04	Rozbiórka kostki brukowej betonowej i kamiennej wraz z segregacją do ponownego wbudowania	m2	8,00		
5	KNR 4-01 0212-02	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych i płyt ażurowych - do ponownego wbudowania	m2	13,00		
6	KNR 2-31 0802-07	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy gr. 20cm z materiału kamiennego lub betonu	m2	13,00		
7	KNNR 6 0802-04	D - 05.03.11	Wykonanie rozbiórki nawierzchni drogi metodą frezowania na zimno przy pomocy frezarki samojezdnej grubości do 7 cm	m2	2595,00		
			<b>CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE</b>				
8	KNNR 1 0202-08 0208-02 analogia	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3	205,26		
9	KNNR 1 0407-02	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,5 m obsypanie poboczy ziemią	m3	155,70		
			<b>CPV 45233000-9 PODBUDOWY DRÓG I ULIC</b>				
10	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	519,00		
11	KNR 2-31 0111-03 analogia	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki cementowo piaskowej o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm w miejscach wymiany podbudowy	m2	519,00		
12	KNNR 6 0113-03	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm	m2	3 010,20		
13	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5 968,50		
			<b>CPV 45323220-7 NAWIERZCHNIE DRÓG</b>				
14	KNNR 6 0308-03	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości po zagęszczeniu 6,0 cm	m2	2 958,30		
15	KNNR 6 0308-03	D-05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości po zagęszczeniu 4,0 cm	m2	2 854,50		
			<b>CPV 45233000-9 POBOCZA I ZJAZDY</b>				
15	KNNR 6 0113-03	D-04.04.02	Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej grubości 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 z zagęszczeniem i nadaniem spadków	m2	755,05		
16	KNNR 6 0113-03	D-04.04.02	Wykonanie zjazdów z mieszanki kamiennej grubości 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 z zagęszczeniem i nadaniem spadków	m2	36,00		
17	KNR 2-31 00104-03 05110-03	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej płyt betonowych lub ażurowych - regulacja istniejących zjazdów do nowej niwelety wraz z wykonaniem podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego - materiał z robiórki	m2	13,00		
18	KNR 2-31 0403 - 03	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych lub obrzeży betonowych na ławie betonowej - materiał z rozbiórki	mb	11,00		

			<b>CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe</b>				
19	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60mm	szt.	5,00		
19	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (A-6b,E- 17a,E-18a, D-42, D-43)	szt.	5,00		
			<b>CPV 4523312 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
21	KNNR 1 0503-05	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	387,00		
						<b>Razem netto:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Podatek VAT 23 %</b>	<b>0,00</b>
						<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	<b>0,00</b>

**Słownie brutto:**

Sporządził:

.....